

Детска градина „Слънчо“ с. Самуилово, общ. Сливен

ул. „Младост“ № 4 email: dg_slancho@abv.bg тел: 0894676818

ДО
УПРАВИТЕЛ НА ФИРМА
ПОТЕНЦИАЛЕН УЧАСТНИК

ПОКАНА

от Тодорка Малева
директор на ДГ „Слънчо“
с. Самуилово, общ. Сливен

Уважаеми господин/госпожо управител,
отправлям покана до всички заинтересовани лица, да представят оферта за предмет
„Избор на фирма за извършване на ремонтни дейности“ в обект ДГ „Слънчо“,
с. Самуилово, общ. Сливен, както следва:

№	Видове строително монтажни работи	мярка	Количест во
I. Топла връзка и коридор			
1	Демонтаж на осветителни тела	бр.	6
2	Демонтаж ел. ключове и контакти	бр.	4
3	Доставка и монтаж осветително тяло 60 см до 20W, LED	бр.	6
4	Доставка и монтаж на ел. ключ	бр.	4
5	Демонтаж, преместване и монтаж на шкаф радиатори	бр.	8
6	Обръщане около отвори вътрешно и външно/ прозорци, врати, колони /	м	197,60
7	Извозване на строителни отпадъци на 10 км	м3	2,00
8	Изхвърляне на строителни отпадъци от помещения	м3	2,00
9	Демонтаж дървени прозорци и врати	бр.	21
10	Демонтаж на релси за пердета	м	40,00
11	Доставка и монтаж на релси за пердета ПВЦ	м	40,00
12	Доставка и монтаж PVC прозорец 130/150, четирикамерен, с едно стационарно крило и едно с двустранно отваряне	м2	99,70
13	Стъргане стара латексова боя по стени и тавани	м2	66,20
14	Начукване мазилка по стени	м2	66,20
15	Грунд преди шпакловка	м2	60,20
16	Шпакловка стени и тавани с готова шпакловъчна смес	м2	60,20
17	Грундиране преди боядисване с готов грунд	м2	165,75

18	Боядисване с латекс по стени и тавани	м2	165,75
19	Доставка и монтаж подпрозоречна дъска - алуминиева	м	20,00
II. Външна мазилка коридора и топла връзка			
20	Очукване на външна мазилка по стени, стрехи и чела	м2	76,00
21	Грунд преди шпакловка	м2	76,00
22	Направа кърпеж на външна вароциментова мазилка	м2	76,00
23	Направа на изравнителна циментова шпакловка с мрежа по стени, стрехи и чела	м2	45,00
24	Доставка и монтаж на водооткапващ профил с мрежа по хоризонтални ръбове на стени и чела	м	32,50
25	Боядисване с фазаген по стени, стрехи и чела	м2	76,00
26	Монтаж и демонтаж на тръбно фасадно скеле	м2	124,00
III. Детска група първи етаж - занималня			
27	Демонтаж дървени прозорци	бр.	6
28	Доставка и монтаж на PVC прозорец с едно двустранно отваряемо крило с комарник	м2	14,90
29	Обръщане около отвори вътрешно и външно/ прозорци /	м	76,80
30	Стъргане стара латексова боя по стени	м2	30,00
31	Начукване мазилка по стени	м2	30,00
32	Грунд преди шпакловка	м2	30,00
33	Шпакловка стени и тавани с готова шпакловъчна смес	м2	30,00
34	Грундиране преди боядисване с готов грунд	м2	30,00
35	Боядисване с латекс по стени	м2	30,00

Критерий за избор на фирма-изпълнител:

1. Най-ниска предложена цена
2. Срок на изпълнение

Краен срок за получаване на офертата, с посочени в нея единични и общи суми за материали и труд, е до **12.00 ч. на 02.06.2023.**

ДИРЕКТОР:

/Г. Малева/

